

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku			
1	KNR 4-04	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych - ana-	m ²		
d.1	0504-03	logia	m ²	9,800	
		9,8		RAZEM	9,800
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m ² na	m ²		
d.1	0701-11	stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodo-	m ²	8,000	
		wych z zaprawy cementowo-wapiennej		RAZEM	8,000
		8			
3	KNR 4-01	Skucie nierówności na ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m ²		
d.1	0347-09	mentowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ²	2,520	
		0,15*2,1*8	m ²	0,525	
		0,25*2,1*1	m ²	1,260	
		0,6*2,1		RAZEM	4,305
4	KNR 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach	m ²		
d.1	0703-02	płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	1,755	
		(8*1,1+1,2+1,7)*0,15		RAZEM	1,755
5	KNR 4-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-	m ²		
d.1	0704-01	prawą cementową	m ²	1,755	
		(8*1,1+1,2+1,7)*0,15		RAZEM	1,755
6	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-	m ²		
d.1	0704-03	pach zaprawą cementową	m ²	1,755	
		(8*1,1+1,2+1,7)*0,15		RAZEM	1,755
7	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach o gru-	m ³		
d.1	0329-03	bości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cemento-	m ³	0,880	
		wo-wapiennej	m ³	2,418	
		2,2*1*1,*0,4	m ³	3,255	
		3,9*0,2*3,1		RAZEM	6,553
		5,25*0,2*3,1			
8	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemento-	m ²		
d.1	0508-05	wych falistych nie nadających się do użytku	m ²	628,000	
		628		RAZEM	628,000
9	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-ce-	m		
d.1	0508-06	mentowych nie nadających się do użytku	m	62,500	
		62,5		RAZEM	62,500
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężaro-	m ³		
d.1	1101-02	wym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załado-	m ³	34,600	
		waniu i wyładowaniu		RAZEM	34,600
		34,6			
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężaro-	m ³		
d.1	1101-05	wym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załado-	m ³	34,600	
		waniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dal-		RAZEM	34,600
		szy rozpoczęty km odległości ponad 1km			
		34,6			
12	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płas-	m		
d.1	1140-06	kownika lub pręta ułożonych na dachu stromym	m	134,000	
		134		RAZEM	134,000
13	KNR 4-04	Rozebranie ołacenia dachu	m ²		
d.1	0403-03				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
14	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		116,5	m	116,500	
				RAZEM	116,500
15	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
16	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		52,5	m	52,500	
				RAZEM	52,500
17	d.1	Utylizacja eternitu	ton		
		628*17/1000	ton	10,676	
				RAZEM	10,676
2	45443000 -4	Elewacja			
		R*0,5; M*0,5; S*0,5			
18	KNR K-04 d.2 0104-03	Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m		
		78,5	m	78,500	
				RAZEM	78,500
19	KNR K-04 d.2 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
20	KNR K-04 d.2 0101-02	Uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni ściany przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m ²		
		28,8	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
21	KNR K-04 d.2 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką moką	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
22	KNR K-08 d.2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką gr.14 cm	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
23	KNR K-08 d.2 0102-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
24	KNR K-08 d.2 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m ²		
		46,5	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
25	KNR K-08 d.2 0102-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką	m ²		
		46,5	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
26	KNR K-08 d.2 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką - dodatkowa warstwa siatki klejona na klej	m ²		
		135	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR K-08 d.2 0102-04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką 487*6	szt szt	 2 922,000	
				RAZEM	2 922,000
28	KNR K-08 d.2 0102-08	Montaż narożnika ochronnego na klej 167	m m	 167,000	
				RAZEM	167,000
29	KNR K-04 d.2 0107-03	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków 487 46,5	m ² m ² m ²	 487,000 46,500	
				RAZEM	533,500
30	KNR-W d.2 2-02 0511-03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą 46	m m	 46,000	
				RAZEM	46,000
31	KNR-W d.2 2-02 0511-04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą (styk tarasu z ścianą budynku) 39	m m	 39,000	
				RAZEM	39,000
32	KNR 2-02 d.2 0508-03	Rynny dachowe z blachy ,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. 39	m m	 39,000	
				RAZEM	39,000
33	KNR 2-02 d.2 0510-02	Rury spustowe z blachy ,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm. 3*7	m m	 21,000	
				RAZEM	21,000
34	KNR 0 d.2 1218-04	Podokienniki - parapety zewnętrzne 35,67	m m	 35,670	
				RAZEM	35,670
35	KNR-W d.2 2-02 1603-01	Praca rusztowań 487	m ² m ²	 487,000	
				RAZEM	487,000
3		Posadzki			
36	KNR 4-04 d.3 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust 152,38	m ² m ²	 152,380	
				RAZEM	152,380
37	KNR 2-02 d.3 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytu grubości 10cm 152,38	m ² m ²	 152,380	
				RAZEM	152,380
38	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 152,38	m ² m ²	 152,380	
				RAZEM	152,380
39	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
40	KNR 0-23 d.3 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją posadzki	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
41	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me- todą kombinowaną	m ²		
		12,3	m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
42	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości coko- lika równej 15 cm	m		
		21,4	m	21,400	
				RAZEM	21,400
43	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
44	KNR 4-01 d.3 0411-05	Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm wzmocnienie płytą OSB	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
45	KNR 0-41 d.3 0106-01	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX- 10	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
46	KNR-W d.3 2-02 1130-02	Warstwy przewodzące do wykładzin PCW	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
47	KNR-W d.3 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
48	KNR-W d.3 2-02 1123-04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m ²		
		152,38	m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
49	KNR 2-02 d.4 1016-04	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wejściowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
50	KNR 2-02 d.4 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone	m ²		
		12,25	m ²	12,250	
				RAZEM	12,250
51	KNR-W d.4 2-02 1023-04	Przez analogię . Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone dwu- krotnie malowane i szklone na budowie - Drzwi specjalne ja- ko ściana składana o wymiarach 390cmx240 cm	m ²		
		3,9*2,4	m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
5		Tynki i oblicowania wewnętrzne			
52	KNR 2 d.5 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów (prze- tarcie istniejących tynków)	m ²		
		28,8	m ²	28,800	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,800
53	KNNR 2 d.5 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów (miejscowe naprawy po przebiegach i bruzdach kablowych) 18,7	m ² m ²	 18,700	
				RAZEM	18,700
54	KNNR 2 d.5 0805-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej Kuchnie +Łazienki 57,54	m ² m ²	 57,540	
				RAZEM	57,540
55	KNNR 2 d.5 0805-07	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe 8*2	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
56	KNR 0 d.5 0137-01	Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych 12	szt szt	 12,000	
				RAZEM	12,000
6		Ścianki gipsowo - kartonowe, zamurowania, ścianki systemowe			
57	KNR 2-02 d.6 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed. z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 3,07*(2+1,05)	m ² m ²	 9,364	
				RAZEM	9,364
58	KNR 4-01 d.6 0304-02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2*1*0,4	m ³ m ³	 1,600	
				RAZEM	1,600
59	d.6 analiza indywidualna	Wykonanie ścianek systemowych w łazience 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Malowanie			
60	KNR K-09 d.7 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 572	m ² m ²	 572,000	
				RAZEM	572,000
61	KNR K-09 d.7 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 572	m ² m ²	 572,000	
				RAZEM	572,000
62	KNR K-09 d.7 0201-08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego 67	m m	 67,000	
				RAZEM	67,000
63	KNNR 2 d.7 1401-05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany 572	m ² m ²	 572,000	
				RAZEM	572,000
64	KNR K-09 d.7 0202-02	Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym - pierwsza warstwa grubości 2mm 243	m ² m ²	 243,000	
				RAZEM	243,000
65	KNR K-09 d.7 0202-03	Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 243	m ² m ²	 243,000	
				RAZEM	243,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNNR-W d.7 2 1401-05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania (sufity) 243	m ² m ²	 243,000	
				RAZEM	243,000
67	KNNR 2 d.7 1401-03	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą olejną z dwukrotnym poszpachlowaniem (4,2+4,2+3,0)*1,5	m ² m ²	 17,100	
				RAZEM	17,100
68	KNNR 2 d.7 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych 42,3	m ² m ²	 42,300	
				RAZEM	42,300
8		Instalacja wodociągowa - woda zimna i ciepła			
69	KNNR 4 d.8 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowa- nych o średnicy nominalnej do 20mm na ścianach w budyn- kach niemieszkalnych 1,45+1,25+3,5+6,9+11,7+0,6 3.2+2.6+4.0+2.8+	m m	 25,400	
				RAZEM	25,400
70	KNNR 4 d.8 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowa- nych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budyn- kach niemieszkalnych 14,5	m m	 14,500	
				RAZEM	14,500
71	KNNR 4 d.8 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych 36	m m	 36,000	
				RAZEM	36,000
72	KNNR 4 d.8 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy ze- wnętrznej do 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna 24,5	m m	 24,500	
				RAZEM	24,500
73	KNNR 4 d.8 0127-01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodo- ciągowych z tworzyw sztucznych 24	szt szt	 24,000	
				RAZEM	24,000
74	KNNR 4 d.8 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkal- nych 52	m m	 52,000	
				RAZEM	52,000
75	KNNR 4 d.8 0135-01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
76	KNNR 4 d.8 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
77	KNNR 4 d.8 0137-02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średni- cy nominalnej 15mm z płynną regulacją temperatury o trwa- łości dla obiektów użyteczności publicznej 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
78	KNNR 0-31 d.8 0113-10	Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietyleno- wej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominal- nej 15mm 25,4	m m	 25,400	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNNR 4 d.8 0138-01	Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie 1	szt szt	RAZEM 1,000	25,400 1,000
80	KNNR 4 d.8 0130-01	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych (na zimną wodę) 4	szt szt	RAZEM 4,000	1,000 4,000
81	KNNR 4 d.8 0130-01	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych (na ciepłą wodę) 6	szt szt	RAZEM 6,000	4,000 6,000
9		Instalacja kanalizacyjna		RAZEM	6,000
82	KNNR 4 d.9 0203-04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 20	m m	20,000	
83	KNNR 4 d.9 0203-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m m	12,000	
84	KNNR 4 d.9 0203-02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m m	12,000	
85	KNNR 4 d.9 1427-01	Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 210mm, ściany komór o grubości 20cm 6	szt szt	6,000	
86	KNNR 4 d.9 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy do 50mm o połączeniach wciskowych 6	szt szt	6,000	
87	KNNR 4 d.9 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 3	szt szt	3,000	
88	KNNR 4 d.9 0213-07	Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu klejonym 3	szt szt	3,000	
89	KNNR 4 d.9 0213-05	analogia. Zawory napowietrzające o śr. 110 mm 3	szt szt	3,000	
90	KNNR 4 d.9 0213-05	analogia. Rewizje korki o śr. 110 mm na poziomach w skrzynkach 2	szt szt	2,000	
91	KNNR 4 d.9 0216-02	Wpusty o śr 110 mm - kratka ściekowa 3	szt szt	3,000	
92	KNNR 4 d.9 0230-01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej zgodnie z dokumentacją wykończenia wewnątrz Dla dzieci	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
93	KNNR 4 d.9 0218-02	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
94	KNNR 4 d.9 0233-03	Montaż ustępu z płuczką ustępową wiszący zgodnie z dokumentacją wykończenia wnętrz Dla dzieci	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
95	KNNR 4 d.9 0218-02	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
96	KNNR 4 d.9 0137-02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z płynną regulacją temperatury o trwałości dla obiektów użyteczności publicznej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
97	KNNR 4 d.9 0229-04	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Instalacja centralnego ogrzewania			
98	KNNR 4 d. 0406-02 10	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
99	KNNR 4 d. 0406-03 10	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNNR 4 d. 0412-06 10	Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
101	KNNR 4 d. 0411-01 10	Zaworyspustowe o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
102	KNNR 4 d. 0418-07 10	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 1040W 600/1100 - Materiał inwestora	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
103	KNNR 4 d. 0412-01 10	analogia. Głowice termostatyczne	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
104	d. 10	Wymiana pieca C.O. dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW Krotność = 0,6125	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Wentylacja mechaniczna			
105 d. 11		Wentylator łazienkowy o wydajności 50 m ³ /h	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
12		Instalacje elektryczne			
106 d. 12	KNR 5-18 1003-12	Linie instalacyjne wykonywane przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 5x4mm ² , na betonie przy użyciu kołków wstrzeliwanych	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
107 d. 12		Układanie przewodu YLY 6 - połączenie wyrównawcze	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
108 d. 12		Zarabianie i podłączenie żył przewodów YLYu o przekroju do 6mm ² z przylutowaniem końcówki	żyła		
		1	żyła	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d. 12	KNR 5- 15r84 0403-01	Montaż urządzeń uziemień, złącza kontrolnego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
110 d. 12	KNR 5-18 0901-08	Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d. 12	KNR-W 5-08 0405-06	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m ² - rozdzielnica Rg i TM	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d. 12	KNR 5-18 0906-03	Rozdzielnice główne z licznikiem i zegarem sterującym, z zasilaniem górnym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d. 12	KNR 5-18 1002-06	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm ²	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
114 d. 12	KNR 5-18 1002-01	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 2x1,5mm ²	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
115 d. 12	KNR 5-18 1002-05	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 3x1,5mm ²	m		
		620	m	620,000	
				RAZEM	620,000
116 d. 12		Plafoniera BIAŁA 70 W - zakup i montaż	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
117	KNR 5-18 d. 1501-01 12	Oprawa 2P18W I 230V	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
118	KNNR 5 d. 0308-01 12	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - IP43 podwójne	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
119	KNNR 5 d. 0308-01 12	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - IP20 podwójne	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
120	KNNR 5 d. 0306-01 12	Montaż łącznika natynkowo-wtykowego w puszcze szczękowej - 1 bieg IP20	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
121	KNNR 5 d. 0306-01 12	Montaż łącznika natynkowo-wtykowego w puszcze szczękowej - 2 bieg IP20	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
122	KNNR 5 d. 0306-01 12	Montaż łącznika natynkowo-wtykowego w puszcze szczękowej - 1 bieg IP43	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
123	KNR 0 d. 0611-01 12	Montaż uziomu powierzchniowego. Wykop o głębokości do 0,6 m, grunt kategorii I-II	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
13		Dach			
124	KNR 4-01 d. 0413-02 13	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000
125	NNRNKB d. 202 1027- 13 01	(z.VI) Wyłazy dachowe zgodnie z zestawieniem	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
126	KNR 2-02 d. 0410-03 13	Ołacenie połaci dachowych łątami 40 x50mm w rozstawie 16-24cm	m ²		
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
127	KNNR 2 d. 0604-02 13	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		628,00	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 0-15 d. 0519-01 13	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm 628	m ² m ²	 628,000	
				RAZEM	628,000
129	KNR-W d. 2-02 13 0511-03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną - blacha powlekana w kolorze , mat 148,9	m m	 148,900	
				RAZEM	148,900
130	KNR-W d. 2-02 13 0511-04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodobną - blacha powlekana w kolorze , mat 26,7	m m	 26,700	
				RAZEM	26,700
131	KNR 2-02 d. 0508-03 13	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. - blacha powlekana w kolorze 116,5	m m	 116,500	
				RAZEM	116,500
132	KNR 2-02 d. 0510-02 13	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. - blacha powlekana w kolorze 52,5	m m	 52,500	
				RAZEM	52,500
133	KNR AT- d. 09 0104- 13 04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
134	KNR AT- d. 09 0104- 13 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
135	KNR AT- d. 09 0104- 13 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 96,7	m m	 96,700	
				RAZEM	96,700
14		Instalacja odgromowa - demontaż i montaż			
136	KNR-W d. 4-03 14 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 189	m m	 189,000	
				RAZEM	189,000
137	KNR 5-08 d. 0303-19 14	Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek o wymiarach 115x115 dla osadzenia złączy kontrolnych instalacji odgromowej 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
138	KNR 5-08 d. 0618-01 14	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
139	KNR 5-08 d. 0619-05 14	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-drut w instalacji uziemiającej 8	szt szt	 8,000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
140	KNR 5-08 d. 0604-03 14	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
141	KNR 5-08 d. 0614-02 14	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
142	KNR 5-08 d. 0622-05 14	Montaż na dachu z gotowymi kotwami iglicy IO-2,5 o ciężarze 21kg	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
143	KNR 5-08 d. 0621-02 14	Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu ceglanym	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
144	KNR 5-08 d. 0604-07 14	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego krytego blachą	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
15		Kominy			
145	KNR 4-01 d. 0310-02 15	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		1 komin			
		0,90*0,60*2,00	m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
146	KNR 2-02 d. 0902-05 15	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie	m ²		
		(0,90+0,60)*2*2,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
147	KNR 9-02 d. 0104-01 15	Ocieplanie ścian budynków nowych o wys. do 20 m na podłożu ceramicznym, betonowym i silikatowym; płyty o gr. 5 cm , Remont daszków	m ²		
		6,78	m ²	6,780	
				RAZEM	6,780