

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku			
1 KNR 4-04 d.1 0504-03		Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych - ana- logia 9,8	m ²		
			m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
2 KNR 4-01 d.1 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodo- wych z zaprawy cementowo-wapiennej 8	m ²		
			m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
3 KNR 4-01 d.1 0347-09		Skucie nierówności na ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych 0,15*2,1*8 0,25*2,1*1 0,6*2,1	m ² m ² m ²	2,520 0,525 1,260	
				RAZEM	4,305
4 KNR 4-01 d.1 0703-02		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (8*1,1+1,2+1,7)*0,15	m ²		
			m ²	1,755	
				RAZEM	1,755
5 KNR 4-01 d.1 0704-01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za- prawą cementową (8*1,1+1,2+1,7)*0,15	m ²		
			m ²	1,755	
				RAZEM	1,755
6 KNR 4-01 d.1 0704-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro- pach zaprawą cementową (8*1,1+1,2+1,7)*0,15	m ²		
			m ²	1,755	
				RAZEM	1,755
7 KNR 4-01 d.1 0329-03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach o gru- bości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cemento- wo-wapiennej 2,2*1*1,*0,4 3,9*0,2*3,1 5,25*0,2*3,1	m ³ m ³ m ³	0,880 2,418 3,255	
				RAZEM	6,553
8 KNR 4-04 d.1 0508-05		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemento- wych falistych nie nadających się do użytku 628	m ²		
			m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
9 KNR 4-04 d.1 0508-06		Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-ce- mentowych nie nadających się do użytku 62,5	m		
			m	62,500	
				RAZEM	62,500
10 KNR 4-04 d.1 1101-02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężaro- wym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu 34,6	m ³		
			m ³	34,600	
				RAZEM	34,600
11 KNR 4-04 d.1 1101-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężaro- wym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dal- szy rozpoczęty km odległości ponad 1km 34,6	m ³		
			m ³	34,600	
				RAZEM	34,600
12 KNR 4-03 d.1 1140-06		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płas- kownika lub pręta ułożonych na dachu stromym 134	m		
			m	134,000	
				RAZEM	134,000
13 KNR 4-04 d.1 0403-03		Rozebranie ołączenia dachu	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
14	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		116,5	m	116,500	
				RAZEM	116,500
15	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
16	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		52,5	m	52,500	
				RAZEM	52,500
17	d.1	Utylizacja eternitu	ton		
		628*17/1000	ton	10,676	
				RAZEM	10,676
2		Elewacja R*1*0,5; M*1*0,5; S*1*0,5			
18	KNR K-04 d.2 0104-03	Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m		
		78,5	m	78,500	
				RAZEM	78,500
19	KNR K-04 d.2 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
20	KNR K-04 d.2 0101-02	Uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni ściany przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m ²		
		28,8	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
21	KNR K-04 d.2 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką moką	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
22	KNR K-08 d.2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką gr.14 cm	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
23	KNR K-08 d.2 0102-05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m ²		
		487	m ²	487,000	
				RAZEM	487,000
24	KNR K-08 d.2 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką gr . 3 cm	m ²		
		46,5	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
25	KNR K-08 d.2 0102-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką moką	m ²		
		46,5	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
26	KNR K-08 d.2 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką - dodatkowa warstwa siatki klejona na klej	m ²		
		135	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR K-08 d.2 0102-04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką 487*6	szt		
			szt	2 922,000	
28	KNR K-08 d.2 0102-08	Montaż narożnika ochronnego na klej 167	m	RAZEM	2 922,000
			m	167,000	
29	KNR K-04 d.2 0107-03	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków 487 46,5	m ²	RAZEM	167,000
			m ²	487,000	
			m ²	46,500	
30	KNR-W d.2 2-02 0511-03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą 46	m	RAZEM	533,500
			m	46,000	
31	KNR-W d.2 2-02 0511-04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą (styk tarasu z ścianą budynku) 39	m	RAZEM	46,000
			m	39,000	
32	KNR 2-02 d.2 0508-03	Rynny dachowe z blachy ,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. 39	m	RAZEM	39,000
			m	39,000	
33	KNR 2-02 d.2 0510-02	Rury spustowe z blachy ,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm. 3*7	m	RAZEM	39,000
			m	21,000	
34	KNR 0 d.2 1218-04	Podokienniki - parapety zewnętrzne , z blacy powlekane kolor dachu 35,67	m	RAZEM	21,000
			m	35,670	
35	KNR-W d.2 2-02 1603-01	Praca rusztowań 487	m ²	RAZEM	35,670
			m ²	487,000	
3		Posadzki		RAZEM	487,000
36	KNR 4-04 d.3 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 9,37+33,60	m ²		
			m ²	42,970	
37	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 17,29+1,66+1,71	m ²	RAZEM	42,970
			m ²	20,660	
38	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 163,59	m ²	RAZEM	20,660
			m ²	163,590	
39	KNR 4-04 d.3 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust 28,00+15,68+11,45+36,44+35,82+36,20	m ²	RAZEM	163,590
			m ²	163,590	
40	KNR 4-04 d.3 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	RAZEM	163,590

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,65*9+5,43*11	m	110,580	
				RAZEM	110,580
41	KNR 4-01 d.3 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II (42,97+20,66)*0,25+(163,59-36,20)*0,15	m ³ m ³	35,016	
				RAZEM	35,016
42	KNR 4-01 d.3 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odleg-łość do 1 km 35,016+(42,97+20,66)*0,02	m ³ m ³	36,289	
				RAZEM	36,289
43	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-nych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotność=2 35,016	m ³ m ³	35,016	
				RAZEM	35,016
44	KNNR 2 d.3 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadz-ki (163,59+42,97+20,66-36,20)*0,05	m ³ m ³	9,551	
				RAZEM	9,551
45	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 227,22*0,05	m ³ m ³	11,361	
				RAZEM	11,361
46	KNNR 2 d.3 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 227,22	m ² m ²	227,220	
				RAZEM	227,220
47	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr = 8 cm 152,38	m ² m ²	152,380	
				RAZEM	152,380
48	KNNR 2 d.3 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 42,97+20,66+163,59	m ² m ²	227,220	
				RAZEM	227,220
49	KNNR 2 d.3 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność=3 227,22	m ² m ²	227,220	
				RAZEM	227,220
50	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje-nie siatką stalową 227,22	m ² m ²	227,220	
				RAZEM	227,220
51	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-todą kombinowaną 11,45+17,29+9,37+3,15+1,71+1,66	m ² m ²	44,630	
				RAZEM	44,630
52	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości coko-lika równej 15 cm 72,20	m m	72,200	
				RAZEM	72,200
53	KNR 0-41 d.3 0106-01	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10 28,00+15,68+36,44+35,82+33,60+33,60	m ² m ²	183,140	
				RAZEM	183,140

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W d.3 2-02 1130-02	Warstwy przewodzące do wykładzin PCW	m ²		
		183,14	m ²	183,140	
				RAZEM	183,140
55	KNR-W d.3 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -	m ²		
		183,14	m ²	183,140	
				RAZEM	183,140
56	KNR-W d.3 2-02 1123-04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m ²		
		183,14	m ²	183,140	
				RAZEM	183,140
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
57	KNR 2-02 d.4 1016-04	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wejściowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
58	KNR 2-02 d.4 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2,fabrycznie wykończone	m ²		
		12,25	m ²	12,250	
				RAZEM	12,250
59	KNR-W d.4 2-02 1023-04	Przez analogię . Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone dwukrotnie malowane i szklone na budowie - Drzwi specjalne jako ściana składana o wymiarach 390cmx240 cm	m ²		
		3,9*2,4	m ²	9,360	
				RAZEM	9,360
5		Tynki i oblicowania wewnętrzne			
60	KNNR 2 d.5 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów (przetarcie istniejących tynków)	m ²		
		28,8	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
61	KNNR 2 d.5 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów (miejscowe naprawy po przebiciach i bruzdach kablowych)	m ²		
		18,7	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
62	KNNR 2 d.5 0805-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej Kuchnie +Łazienki	m ²		
		57,54	m ²	57,540	
				RAZEM	57,540
63	KNNR 2 d.5 0805-07	Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe	m		
		8*2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
64	KNR 0 d.5 0137-01	Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
6		Ścianki gipsowo - kartonowe, zamurowania, ścianki systemowe			
65	KNR 2-02 d.6 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed. z pokryciem obu str.dwuwarstw.100-02	m ²		
		3,07*(2+1,05)	m ²	9,364	
				RAZEM	9,364
66	KNR 4-01 d.6 0304-02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2*2*1*0,4	m ³	1,600	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,600
67 d.6		Wykonanie scianek systemowych w łazience	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Malowanie			
68 d.7	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
		572	m ²	572,000	
				RAZEM	572,000
69 d.7	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
		572	m ²	572,000	
				RAZEM	572,000
70 d.7	KNR K-09 0201-08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
71 d.7	KNNR 2 1401-05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany	m ²		
		572	m ²	572,000	
				RAZEM	572,000
72 d.7	KNR K-09 0202-02	Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
		243	m ²	243,000	
				RAZEM	243,000
73 d.7	KNR K-09 0202-03	Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
		243	m ²	243,000	
				RAZEM	243,000
74 d.7	KNNR-W 2 1401-05	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania (sufity)	m ²		
		243	m ²	243,000	
				RAZEM	243,000
75 d.7	KNNR 2 1401-03	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą olejną z dwukrotnym poszpachlowaniem	m ²		
		(4,2+4,2+3,0)*1,5	m ²	17,100	
				RAZEM	17,100
76 d.7	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
		42,3	m ²	42,300	
				RAZEM	42,300
8		Instalacja wodociągowa - woda zimna i ciepła			
77 d.8	KNNR 4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1,45+1,25+3,5+6,9+11,7+0,6	m	25,400	
		3,2+2,6+4,0+2,8+			
				RAZEM	25,400
78 d.8	KNNR 4 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		14,5	m	14,500	
				RAZEM	14,500
79 d.8	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNNR 4 d.8 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej do 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna 24,5	m m	 24,500	 24,500
81	KNNR 4 d.8 0127-01	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych 24	szt szt	 24,000	 24,000
82	KNNR 4 d.8 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych 52	m m	 52,000	 52,000
83	KNNR 4 d.8 0135-01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm 4	szt szt	 4,000	 4,000
84	KNNR 4 d.8 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych 5	szt szt	 5,000	 5,000
85	KNNR 4 d.8 0137-02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z płynną regulacją temperatury o trwałości dla obiektów użyteczności publicznej 7	szt szt	 7,000	 7,000
86	KNNR 0-31 d.8 0113-10	Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 15mm 25,4	m m	 25,400	 25,400
87	KNNR 4 d.8 0138-01	Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie 1	szt szt	 1,000	 1,000
88	KNNR 4 d.8 0130-01	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych (na zimną wodę) 4	szt szt	 4,000	 4,000
89	KNNR 4 d.8 0130-01	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych (na ciepłą wodę) 6	szt szt	 6,000	 6,000
9		Instalacja kanalizacyjna		RAZEM	6,000
90	KNNR 4 d.9 0203-04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 20	m m	 20,000	 20,000
91	KNNR 4 d.9 0203-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m m	 12,000	 12,000
92	KNNR 4 d.9 0203-02	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNNR 4 d.9 1427-01	Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 210mm, ściany komór o grubości 20cm 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
94	KNNR 4 d.9 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy do 50mm o połączeniach wciskowych 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
95	KNNR 4 d.9 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
96	KNNR 4 d.9 0213-07	Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu klejonym 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
97	KNNR 4 d.9 0213-05	analogia. Zawory napowietrzające o śr. 110 mm 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
98	KNNR 4 d.9 0213-05	analogia. Rewizje korki o śr. 110 mm na poziomach w skrzynkach 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
99	KNNR 4 d.9 0216-02	Wpusty o śr 110 mm - kratka ściekowa 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
100	KNNR 4 d.9 0230-01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej zgodnie z dokumentacją wykończenia wnętrzDla dzieci 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
101	KNNR 4 d.9 0218-02	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
102	KNNR 4 d.9 0233-03	Montaż ustępu z płuczką ustępową wiszący zgodnie z dokumentacją wykończenia wnętrzDla dzieci 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
103	KNNR 4 d.9 0218-02	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
104	KNNR 4 d.9 0137-02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm z płynną regulacją temperatury o trwałości dla obiektów użyteczności publicznej 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
105	KNNR 4 d.9 0229-04	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		Instalacja centralnego ogrzewania			
106	KNNR 4 d. 0406-02 10	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 87	m m	 87,000	
				RAZEM	87,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	KNNR 4 d. 0406-03 10	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji central- nego ogrzewania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNNR 4 d. 0412-06 10	Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
109	KNNR 4 d. 0411-01 10	Zaworyspustowe o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
110	KNNR 4 d. 0418-07 10	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 1040W 600/1100 - Materiał in- westora	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
111	KNNR 4 d. 0412-01 10	analogia. Głowice termostatyczne	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
11		Wentylacja mechaniczna			
112	d. 11	Wentylator łazienkowy o wydajności 50 m3/h	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
12		Instalacje elektryczne			
113	KNR 5-08 d. 0209-02 12	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tyn- ku w podłożu nie betonowym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
114	KNR 5-08 d. 0209-05 12	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 ukła- dane w tynku w podłożu nie betonowym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
115	KNR 5- d. 15r84 12 0403-01	Montaż urządzeń uziemień, złącza kontrolnego	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
116	KNR 5-18 d. 0901-08 12	Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazo- wych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
117	KNR-W d. 5-08 12 0405-06	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 - rozdzielnica Rg i TM	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
118	KNR 5-08 d. 0209-03 12	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 ukła- dane w tynku w podłożu betonowym YDYp 3x2,5mm - 750V	m		


Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
119	KNR 5-08 d. 0209-03 12	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² ukła- dane w tynku w podłożu betonowym YDYp 3x1,5mm - 750V	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
120	KNR 5-18 d. 1002-05 12	Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewo- dami YDY, o liczbie i przekroju żył 3x1,5mm ²	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
121	KNR 5-08 d. 0502-08 12	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetlenio- we mocowane na kołkach wstrzeliwanych - 4 mocowania Plafonier LED 15W	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
122	KNR 5-08 d. 0514-09 12	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwy- kłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy sta- lowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, zawieszanych 4x40W przelotowych LED	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
123	KNNR 5 d. 0308-01 12	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - IP43 podwójne	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
124	KNNR 5 d. 0308-01 12	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - IP20 podwójne	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
125	KNNR 5 d. 0306-01 12	Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczęko- wej - 1 bieg IP20	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
126	KNNR 5 d. 0306-01 12	Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczęko- wej - 2 bieg IP20	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
127	KNNR 5 d. 0306-01 12	Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczęko- wej - 1 bieg IP43	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
128	KNR 0 d. 0611-01 12	Montaż uziomu powierzchniowego. Wykop o głębokości do 0,6 m, grunt kategorii I-II	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
13		Dach			
129	KNR 4-01 d. 0413-02 13	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130	KNNR 2 d. 0403-01 13	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
131	KNNR 2 d. 0501-01 13 analogia	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jedno- warstwowe - papa izolacyjna	m ²		
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
132	KNR 2-02 d. 0410-03 13	Ołaczenie połaci dachowych łatami 40 x50mm w rozstawie 16-24cm	m ²		
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
133	KNR 0-15 d. 0519-01 13	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm	m ²		
		628	m ²	628,000	
				RAZEM	628,000
134	NNRNKB d. 202 1027- 13 01	(z.VI) Wyłazy dachowe zgodnie z zestawieniem	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
135	KNR-W d. 2-02 13 0511-03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą da- chówkopodobną - blacha powlekana w kolorze , mat	m		
		148,9	m	148,900	
				RAZEM	148,900
136	KNR-W d. 2-02 13 0511-04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą da- chówkowopodobną - blacha powlekana w kolorze , mat	m		
		26,7	m	26,700	
				RAZEM	26,700
137	KNR 2-02 d. 0508-03 13	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, pół- okrągłe o średnicy 15 cm. - blacha powlekana w kolorze	m		
		116,5	m	116,500	
				RAZEM	116,500
138	KNR 2-02 d. 0510-02 13	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. - blacha powlekana w kolorze	m		
		52,5	m	52,500	
				RAZEM	52,500
139	KNR AT- d. 09 0104- 13 04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
140	KNR AT- d. 09 0104- 13 05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
141	KNR AT- d. 09 0104- 13 06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		96,7	m	96,700	
				RAZEM	96,700

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Instalacja odgromowa - demontaż i montaż			
142	KNR-W d. 4-03 14 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
143	KNR 5-08 d. 0303-19 14	Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek o wymiarach 115x115 dla osadzenia złączy kontrolnych instalacji odgromowej	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
144	KNR 5-08 d. 0618-01 14	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
145	KNR 5-08 d. 0619-05 14	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-drut w instalacji uziemiającej	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
146	KNR 5-08 d. 0604-03 14	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
147	KNR 5-08 d. 0614-02 14	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
148	KNR 5-08 d. 0622-05 14	Montaż na dachu z gotowymi kotwami iglicy IO-2,5 o ciężarze 21kg	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
149	KNR 5-08 d. 0621-02 14	Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu ceglanym	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
150	KNR 5-08 d. 0604-07 14	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu stromego krytego blachą	m		
		189	m	189,000	
				RAZEM	189,000
15		Kominy			
151	KNR 4-01 d. 0310-02 15	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1 komin	m ³		
		0,90*0,60*2,00	m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
152	KNR 2-02 d. 0902-05 15	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie	m ²		
		(0,90+0,60)*2*2,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
153	KNR 9-02 d. 0104-01 15	Ocieplanie ścian budynków nowych o wys. do 20 m na podłożu ceramicznym, betonowym i silikatowym; płyty o gr. 5 cm, Remont daszków	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,78	m ²	6,780	
				RAZEM	6,780

GMINA PELPLIN
83-130 Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
województwo pomorskie
NIP 593-10-05-137 REGON 191675333

Pełniący Funkcję Burmistrza

Tomasz Czerwiński

